

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Białogard w latach 2007 - 2008

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Białogard został uchwalony przez Radę Miejską Białogardu w dniu 24 maja 2005 r. - Uchwała Nr XXX /282/05 w sprawie Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Białogard oraz Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Białogard.

Program opracowany został na lata 2004-2007 w zakresie działań krótkoterminowych oraz na lata 2007-2015 w zakresie działań długoterminowych.

Raport z wykonania zadań określonych w programie w latach 2007 – 2008:

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

I. Program ochrony przeciwpowodziowej:

Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie opracował dokumentację projektową dla zadania: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny rzeki Parsęty poniżej miejscowości Osówko w tym miast Kolobrzegu, Karlina i Białogardu”.

Samorząd Miasta Białogard w tym zakresie podjął działania i tak pracownicy interwencyjni skierowani przez Powiatowy Urząd Pracy do Urzędu Miasta Białogard wybudowali w 2007 r. nasyp ziemny na długości ok. 300 m i wysokości 0,8 m na prawym brzegu kanału Ulgi, w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich. Nasyp ziemny wykonano z 2 000 worków wypełnionych piaskiem, które zostały przysypane ziemią i następnie nasyp został obsiany trawą. Dokonano również naprawy wału w rejonie ulicy Kisielice Duże i Cichej.

W 2008 r. został naprawiony nasyp w rejonie ulicy Batalionów Chłopskich.

Koszty całkowite: 1 750 zł.

II. Poprawa jakości i dostępności do wody pitnej:

W celu poprawy jakości i dostępności wody pitnej w granicach administracyjnych miasta Białogard w latach 2007-2008 została wykonana budowa i modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami na długości 7 154 m.

Rozbudowę sieci wodociągowej wykonała spółka, której udziałowcem jest Miasto Białogard - Regionalne Wodociągi i Kanalizacja spółka z o.o. ul. Ustronie Miejskie 1 w Białogardzie.

Zakres prac obejmował:

- 1) budowę sieci wodociągowej – 3 750 m,
- 2) budowę przyłączy - 160 m,
- 3) modernizację sieci wodociągowej – 389 m,
- 4) modernizację przyłączy – 2 855 m

1. W ramach projektu pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” Kontrakt nr III – Miasto Białogard, zrealizowano roboty związane z budową sieci wodociągowej w ulicach:

- ul. Asnyka i 1-go Maja – sieć wodociągowa dł. 800m, przyłącza dł. 70 m;
- ul. Szpitalna (od ul. Wileńskiej do ul. Stamma) – sieć wodociągowa dł. 1040 m, przyłącza dł. 70 m;
- ul. Komedy, Karłowicza i Bacewicz – sieć wodociągowa dł. 970 m;
- ul. Wiślana – sieć wodociągowa dł. 330m, przyłącza dł. 20 m;

Poniesione nakłady inwestycyjne – 714 tys. zł.

2. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z budową sieci wodociągowej w ulicach:

- ul. Kolobrzaska – sieć wodociągowa dł. 526 m;

- ul. Zapolska – sieć wodociągowa dl. 84 m;
- Poniesione nakłady inwestycyjne – 203 tys. zł.

3. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z modernizacją sieci wodociągowej w ulicach:

- ul. Kazimierza Wielkiego – sieć wodociągowa dl. 76m, przyłącza dl. 388 m,
- ul. Cicha – sieć wodociągowa dl. 78m, przyłącza 29 m;
- ul. Szpitalna (od wiaduktu do laboratorium) – sieć wodociągowa dl. 91m;
- ul. Łokietka – sieć wodociągowa dl. 144 m;
- modernizacja przyłączy na terenie miasta – 2 438 m;

Poniesione nakłady inwestycyjne – 542 tys. zł.

III. Poprawa dostępności do systemów kanalizacyjnych:

W celu poprawy dostępności do systemów kanalizacyjnych i ochrony wód w granicach administracyjnych miasta Białogard zrealizowano w latach 2007 – 2008 inwestycje w zakresie budowy i modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o długości 2 522 m.

Zakres prac obejmował:

- 1) budowę sieci kanalizacji tłocznej o długości 140 m,
- 2) budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej o długości 2 224 m,
- 3) budowę 2 przepompowni,
- 4) modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości 133 m,
- 5) modernizację przyłączy kanalizacyjnych o długości 25 m,
- 6) modernizację oczyszczalni ścieków,

Przedstawione poniżej inwestycje były realizowane przez **Regionalne Wodociągi i Kanalizację spółkę z o.o. w Białogardzie**

1. W ramach projektu pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” Kontrakt nr III – Miasto Białogard, zrealizowano roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- ul. Komedy, Karłowicza i Bacewicz – sieć kanalizacji grawitacyjnej dl. 800 m, tłocznej dl. 130 m, 1 przepompownia ścieków;
- ul. Witkacego – sieć kanalizacji grawitacyjnej dl. 1080m, tłocznej dl. 10 m, 1 przepompownia ścieków;
- ul. Gdyńska – sieć kanalizacji grawitacyjnej dl. 260 m;

Poniesione nakłady inwestycyjne – 672 tys. zł.

2. W ramach projektu pod nazwą „Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w Dorzeczu Parsęty” Kontrakt nr III – Miasto Białogard, dla zadania p.n. modernizacja oczyszczalni ścieków poniesiono nakłady inwestycyjne – 15 tys. zł. na wykonanie dokumentacji.

3. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach:

- ul. Bolesława Śmiałego – sieć kanalizacyjna dl. 12 m;
- ul. 1-go Maja – sieć kanalizacyjna dl. 15 m;
- ul. Wiśniowa – sieć kanalizacyjna dl. 25 m;
- ul. Stryjska – sieć kanalizacyjna dl. 32 m;

Poniesione nakłady inwestycyjne – 24 tys. zł.

4. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i przyłączy w ulicach:

- ul. Moniuszki – sieć kanalizacyjna dl. 75 m;
- ul. Chopina – sieć kanalizacyjna dl. 58 m;
- ul. Noskowskiego – przyłącze kanalizacyjne dl. 7 m;
- ul. Mickiewicza – przyłącze kanalizacyjne dl. 18 m;

- wstawienie studni rewizyjnej na kanale – 7 szt.;

Poniesione nakłady inwestycyjne – 44 tys. zł.

5. W ramach zadań inwestycyjnych Spółki zrealizowano roboty związane z modernizacją oczyszczalni ścieków w Białogardzie, zakres prac obejmował:

- modernizacja sterowania na oczyszczalni ścieków;
- wymiana membran systemu napowietrzania na oczyszczalni ścieków;
- zakup pomp do ścieków;
- zakup aparatu do mineralizacji azotu - wagosuszarka, mętnościomierz;

Poniesione nakłady inwestycyjne – 135 tys. zł.

GOSPODARKA ODPADAMI

Realizacja zadań przedstawiona została w sprawozdaniu z realizacji planu gospodarki odpadami dla Miasta Białogard

KLIMAT AKUSTYCZNY

IV. Poprawa dostępności komunikacyjnej:

W latach 2007 – 2008 ułożono:

- 949 mb nowej nawierzchni bitumicznej,
- 212 mb płyt drogowych,
- 2 148 mb nawierzchni ulic z kostki pol-bruk,
- 3 360 mb nawierzchni chodnika z kostki pol-bruk,
- 1 541,5 mb kamienia pomiędzy płytami drogowymi,
- 311,5 mb kostki żuźlowej pomiędzy płytami drogowymi.

Zakres prac obejmował:

- 1) przebudowę nawierzchni ulic na osiedlu Zwycięstwa:
nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni - 3591 m²,
chodnik z kostki pol-bruk - 575 m²,
jezdnia i stanowiska postojowe z kostki pol-bruk: - 539 m².
- 2) ułożenie płyt drogowych w układzie pasowym na ulicach:
Cichej - 77 mb,
Słonecznej - 35 mb,
Komedy 100 mb.
Koszt realizacji - 87 000 zł.
- 3) budowę ulicy Św. Jerzego o dl. 200 mb wraz z kanalizacją deszczową o dl. 143 mb,
nawierzchnia: chodnika i zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 276 m², jezdnia 1243 m²
Koszt realizacji - 356 815 zł.
- 4) budowę ulicy Górnośląskiej o dl. 251 mb z kanalizacją deszczową o dl. 122 mb,
nawierzchnia: chodników i zjazdy z kostki pol-bruk o pow. 336 m², jezdnia 1 268 m².
Koszt realizacji - 302 478 zł.
- 5) budowę ulicy Wawelskiej i odcinka Krakusa i Wandy o dl. 564 mb z kanalizacją deszczową o dl. 418 mb,
jezdnia z kostki pol-bruk : 3501 m², chodniki i zjazdy: 2962 m², miejsca postojowe z płyt ażurowych typu „Meba”: 1237 m².
Koszt realizacji - 1 867 033 zł.
- 6) przebudowę nawierzchni ulic na osiedlu Zwycięstwa,
nowa nawierzchnia bitumiczna jezdni o pow. 688 m²
Koszt realizacji – 25 000 zł.

- 7) budowę ulicy Noskowskiego o dł. 657 mb wraz z kanalizacją deszczową o dł. 658 mb, Budowa separatora typu Unikon, nawierzchnia jezdni z kostki pol-bruk 4411 m², chodniki i zjazdy z kostki pol-bruk 1453 m²
Koszt realizacji 1 545 468 zł.
- 8) przebudowę ulicy Stryjskiej o dł. 215 mb z kostki pol-bruk, jezdnia 1474 m², chodniki i zjazdy 1021 m², stanowiska postojowe z płyt ażurowych typu „Meba” 729 m².
Koszt realizacji - 669 853 zł.
- 9) budowę ulicy Chopina: wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinku 182 mb i kostki pol-bruk na odcinku 29 mb, chodniki i zjazdy z kostki pol-bruk: 969,5 m²
Koszt realizacji - 479 380 zł.
- 10) przebudowę ulicy Krakusa i Wandy o dł. 197 mb wraz z kanalizacją deszczową o dł. 163,5 mb, chodniki i zjazdy z kostki pol-bruk 1041 m², miejsca postojowe z płyt ażurowych typu „Meba” 705 m².
Koszt realizacji - 641 739 zł.
- 11) utwardzono nawierzchnię drogi przy Banku (ul. Kochanowskiego) z kostki pol-bruk o pow. 192,5 m².
Koszt realizacji - 45 200 zł.
- 12) położono kostkę kamienną pomiędzy płytami żelbetowymi na ulicach:
Asnyka 500 mb, koszt realizacji - 50 400 zł,
Poetów 120 mb, koszt realizacji - 10 700 zł,
Kochanowskiego 400 mb, koszt realizacji - 42 600 zł.
- 13) ułożono kamień brukowy pomiędzy płytami wzdłuż całej długości ulicy Patrycego 521,5 mb
Koszt realizacji - 24 600 zł.
- 14) ułożono kostkę żuźlową pomiędzy płytami wzdłuż ulicy Kaz. Wielkiego na dł. 311,5 mb
Koszt realizacji - 24 500 zł.
- 15) wykonano remont chodników:
przy ul. Staromiejskiej z kostki pol-bruk o pow. 175 m² za kwotę 31 500 zł.
przy ul. Komara na odcinku 222 mb za kwotę 59 700 zł.
przy ul. Kochanowskiego o pow. 343 m² za kwotę 79 100 zł.
przy ul. Czeskiej na odcinku 37 mb. Za kwotę 20 700 zł.
przy ul. Kołobrzesckiej z kostki pol-bruk o pow. 170 m² i ul. Woj. Polskiego o pow. 197 m².
- Koszt realizacji - 57 000 zł.
- 16) wykonano budowę kanalizacji deszczowej PCV Ø o długości 80,5 mb na osiedlu Księdza Czesława Berki (w ulicy bez nazwy w kierunku ul. Stryjskiej.)
Koszt realizacji - 98 tys. Zł.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

V. Ochrona przyrody:

Objęto ochroną 4 drzewa uznając je pomnikami przyrody (2 buki pospolite, 1 jesion wyniosły , 1 dąb czerwony) – uchwała Nr VII/38/07 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 28 lutego 2007 r.

VI. Konkursy:

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska UM zorganizował dla dzieci z przedszkoli miejskich w latach 2007 i 2008 akcje sadzenia kwiatów niezapominajki w Dniu Niezapominajki - 15 maja.. Dzieci otrzymały sadzonki niezapominajek i drobne upominki (książeczki, notesiki) w części sponsorowane przez Nadleśnictwo Białogard.