

IZP.271.1.10.2021

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego – II etap”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), przekazuję treść odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa ul. Bolesława Chrobrego – II etap”:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że roboty tj. wykonanie chodnika, zjazdów, parkingów z kostki, ścieków terenowych, ścieżki rowerowej, ustawienie krawężnika nie wchodzi w zakres robót.

Odpowiedź:

Roboty tj. wykonanie chodnika, zjazdów, parkingów z kostki, ścieków terenowych, ścieżki rowerowej, ustawienie krawężnika nie wchodzi w zakres robót niniejszego zadania.

Pytanie 2:

Proszę o podanie dokładnej ilości odtworzenia istniejącego oznakowania poziomego.

Odpowiedź:

Odtworzenie istniejącego oznakowania poziomego dotyczy jednego przejścia dla pieszych, wraz z równoległym oznakowaniem miejsca przejazdu dla rowerzystów, zlokalizowanego przy skrzyżowaniu z ul. Moniuszki.

Pytanie 3:

Czy w ofercie należy uwzględnić montaż słupków U-12c?

Odpowiedź:

W ofercie nie należy uwzględniać montażu słupków U-12c.

Pytanie 4:


Proszę o potwierdzenie, że branża teletechniczna, zabezpieczenie istniejącego gazociągu i istniejących kabli nie wchodzi w zakres robót.

Odpowiedź:

Zabezpieczenia należy dokonać zgodnie z opisem stanowiącym załącznik do SWZ, projekt budowlany – opis techniczny (pkt VIII).

Pytanie 5:

Proszę o informacje dlaczego frezowanie gr. 4cm pomniejszono o 332,5m²?



Odpowiedź:

Frezowanie nawierzchni bitumicznej pomniejszono o wartość 332,50 m², ponieważ na wskazanej powierzchni drogi założono frezowanie gr. 3 cm.

Pytanie 6:

Gdzie należy wykonać podbudowę gr. 7cm w ilości 11,7m² (poz.7 przedmiar drogowy);

Odpowiedź:

Powyższa pozycja nr 7, została omyłkowo ujęta w przedmiarze robót – roboty nawierzchniowe, gdyż wskazane prace zostały wykonane w I etapie przebudowy przedmiotowej ulicy.

Pytanie 7:

Czy w poz.15 wykonanie ścieku należy ująć wykonanie ławy?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem Umowy, stanowiącej załącznik do SWZ, § 1 ust 2 pkt 5 „frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej wraz z demontażem istniejącego cieku wodnego, wykonanego z kostki betonowej”.

Pytanie 8:

Ile należy wykonać wpustów betonowych, 7 czy 8 szt.?

Odpowiedź:

Ilość wpustów należy wykonać zgodnie z projektem branży sanitarnej - 8 szt.

Pytanie 9:

Proszę podać zakres regulacji pionowej włączów, zaworów, krat ściekowych i studzienek telefonicznych.

Odpowiedź:

Zakres regulacji pionowej powinien być dostosowany do nowej nawierzchni drogi.

Pytanie 10:

Czy w przedmiarze kanalizacji deszczowej została ujęta warstwa odsączająca z pospółki gr. 20cm przy wykonaniu robót nawierzchniowych?

Odpowiedź:

Przy wykonaniu robót nawierzchniowych należy wykonać warstwy opisane w pkt V, ppkt B opisu technicznego do projektu budowlanego przebudowy ul. Bol. Chrobrego – branża drogowa.

Z up. BURMISTRZA
BIAŁOGARDU
mgr inż. Karolina Olanowska
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych

