

Przedmiar robót

Przebudowa drogi - ulicy Feliksa Stamma w Białogardzie

Nr	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
Kod CPV: 45100000-8				
1		Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych km 0+000 - 0+295,50 0,2955	km	0,3
		razem	km	0,3
2		Rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu na odległość 5 km 51,50*1,40+40,80*1,50+47,80*1,40+48,20*1,40+49,60*1,50	m2	342,1
		razem	m2	342,1
3		Rozbiórka krawężników betonowych z ławami wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu na odległość 5 km 220,40+4,50+3,70+8,50+6,0+5,60+8,50+8,70+7,80+17,20	m3	290,9
		razem	m3	290,9
4		Rozbiórka obrzeży betonowych wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu na odległość 5 km (204,0+49,0)*2	m3	506
		razem	m3	506
5		Frezowanie zniszczonej nawierzchni bitumicznej o głębokości 4 cm jezdnia główna 646,60+281,60+434,60+233,70+204,60 pętla autobusowa 140,50+63,70+89,0	m2	1 801,1
		razem	m2	2 094,3
II PODBUDOWY				
D-04.02.01		Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża		
6		Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża na całej szerokości chodników, zjazdów i parkingów o głębokości 20 cm pod chodnik i spocznik 100,40+31,70+17,50+30,60+31,60+6,80+33,80+2,70+17,0+4,30+36,0+5,60+7,60+83,90+51,0+7,0+19,20	m2	486,7
		razem	m2	486,7
D-04.02.01		Warstwa odcinająca		
7		Warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu	m2	0
D-04.04.02		Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5		
8		Podbudowa chodników z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o grubości 10 cm po zagęszczeniu pod chodnik 100,40+31,70+17,50+30,60+31,60+6,80+33,80+2,70+17,0+4,30+36,0+5,60+7,60+83,90+51,0+7,0+19,20	m2	486,7
		razem	m2	486,7
9		Podbudowa zjazdów z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o grubości 20 cm po zagęszczeniu zjazdy 45,50+48,10+47,20+49,30+55,0+132,0	m2	377,1
		razem	m2	377,1
III NAWIERZCHNIE				
D-05.03.05a		Wwarstwa ścieralna jezdni głównej i pętli autobusowej betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wyrównawczej		
10		Wwarstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S o grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem warstwy wyrównawczej jezdnia główna 646,60+281,60+434,60+233,70+204,60 pętla autobusowa 140,50+63,70+89,0	m2	1 801,1
		razem	m2	2 094,3
11		Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej przy zużyciu emulsji 0,5kg/m2	m2	2 094,3
12		Warstwa wyrównawcza jezdni głównej z betonu asfaltowego AC11W o średniej grubości 4 cm wraz z oczyszczeniem i skropieniem podbudowy bitumicznej 1801,10*2,54*0,04	t	182,99
		razem	t	182,99
D-05.03.23a		Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej chodników i zjazdów		
13		Nawierzchnia chodników z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm koloru szarego chodniki wraz z spocznikiem 100,40+31,70+17,50+30,60+31,60+6,80+33,80+2,70+17,0+4,30+36,0+5,60+7,60+83,90+51,0+7,0+19,20	m2	486,7
		razem	m2	486,7
14		Nawierzchnia zjazdów z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm koloru grafitowego		