

Przedmiar robót

Przebudowa drogi - ulicy Mikołaja Reja w Białogardzie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			I ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE i ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45100000-8		
1			Roboty pomiarowe przy wyznaczaniu trasy i punktów wysokościowych		
			0,07720	km	0,08
			razem	km	0,08
2			Rozbiórka nawierzchni chodników (dojścia do budynków) wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu na odległość 5 km		
			dojścia do budynku 12,80	m2	12,8
			razem	m2	12,8
3			Rozbiórka krawężników betonowych z ławami wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu na odległość 5 km		
			16,10+45,50+12,40+12,20+14,70+14,50	m	115,4
			razem	m	115,4
4			Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej wraz z istniejącą zróżnicowaną podbudową o całkowitej grubości 30 cm wraz z wywiezieniem i utylizacją gruzu na odległość 5 km		
			760,0	m3	760
			razem	m3	760
			II PODBUDOWY		
		D-04.01.01	Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża		
5			Korytowanie wraz z profilowaniem podłoża na całej szerokości o dodatkowej głębokości 20 cm		
			756,0	m2	756
			razem	m2	756
		D-04.02.01	Warstwa odcinająca		
6			Warstwa odcinająca z piasku o gr. 10 cm po zagęszczeniu		
			756,0	m2	756
			razem	m2	756
		D-04.04.02b	Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5		
7			Podbudowa jezdni z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 o grubości 30 cm po zagęszczeniu		
			jezdni ul.Reja 756,0	m2	756
			razem	m2	756
			III NAWIERZCHNIE		
		D-05.03.23a	Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej typu behaton		
8			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm koloru szarego z pasami oddzielającymi stanowiska postoju samochodów koloru czerwonego i ścieku koloru grafitowego		
			jezdni ul.Reja 756,0	m2	756
			razem	m2	756
			IV OBRAMOWANIE		
		D-08.01.01b	Krawężniki i oporniki		
9			Krawężniki betonowe 15x30x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem		
			2,50+11,50+4,0+56,0	m	74
			razem	m	74
10			Krawężniki betonowe 15x22x100 najazdowy na ławie z betonu C12/15 z oporem		
			14,50+7,90+1,70+5,20+7,90+2,30+4,50	m	44
			razem	m	44
11			Oporniki betonowe 12x25x100 wtopiony na ławie z betonu C12/15 z oporem		
			46,50+17,50	m	64
			razem	m	64
		D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
12			Obrzeża betonowe 8x30x100 na ławie z betonu C12/15 z oporem		
			3,80*2+3,70*2+3,50*2	m	22
			razem	m	22
			V ROBOTY INNE		
13			Regulacja podziemnych zaworów wodociągowych		
			wodociągowych 3	szt	3

Przedmiar robót

Przebudowa drogi - ulicy Feliksa Stamma w Białogardzie

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			razem	szt	3
14			Regulacja studzienek kanalizacji deszczowej pokrywy i wpusty		
			kanalizacyjne 2	szt	2
			wpusty 3 3	szt	3
			razem	szt	5
			VI WYMIANA KANAŁU KANALIZACJI DESZCZOWEJ kd200		
			Roboty ziemne Kod CPV: 45231300-8		
15	KNR 2-01 0317/05		Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii III-IV o szerokości 0,8-1,2m i głębokości do 2,0m o ścianach pionowych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym		
			26,70*1,20*1,00	m3	32,04
			razem	m3	32,04
16	KNR 2-01 0212/07		Roboty ziemne w gruncie kategorii I-III wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach - odległość transportu 5km	m3	32,04
17	KNR 2-01 0214/04 (dopłata 8x)		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5km odległości transportu gruntu kategorii III-IV samochodami samowyladowczymi 15-20t na odległość ponad 1km po drogach utwardzonych	m3	32,04
18	KNR 2-19 0218/01		Zabezpieczenie kabli w ziemi R=0.955	kpl	4
19	KNR 2-01 0230/01		Zasypanie wykopów spycharkami gąsienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-III na odległość do 10m		
			26,70*1,20*0,50	m3	16,02
			razem	m3	16,02
20	KNR 2-01 0236/01		Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego kategorii I-III ubijkami mechanicznymi	m3	16,02
			Roboty montażowe Kod CPV: 45231300-8		
21	KNR 2-18 0501/02		Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 15cm		
			26,70*1,20	m2	32,04
			razem	m2	32,04
22	KNR 2-28 0501/09		Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym		
			26,70*1,20*0,30	m3	9,61
			razem	m3	9,61
23	KNR-W 2-18 0408/03		Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm łączone na wcisk	m	26,7