

Przedmiar

Istniejące stawy w Parku Orła Białego - Białogard

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	KNR 2-01 0121/01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - analog, pomiary skarp i rzędnych umocnienia	ha	1
2	KNR 2-11 0521/10	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III - analog, wbijanie palisady drewnianej ręczne, długość pali 1,20 cm, głębokość wbicia zgodnie z rys., STAW NR 1 palisada dolna	m	77,7
3	KNR 2-11 0521/10	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III - analog, wbijanie palisady drewnianej ręczne, długość pali 1,20 cm, głębokość wbicia zgodnie z rys., STAW NR 1 palisada górna	m	83,5
4	KNR 2-11 0521/10	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III - analog, wbijanie palisady drewnianej ręczne, długość pali 1,20 cm, głębokość wbicia zgodnie z rys., STAW NR 2 palisada dolna	m	77,8
5	KNR 2-11 0521/10	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III - analog, wbijanie palisady drewnianej ręczne, długość pali 1,20 cm, głębokość wbicia zgodnie z rys., STAW NR 2 palisada górna	m	83
6	KNR 2-11 0521/10	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III - analog, wbijanie palisady drewnianej ręczne, długość pali 1,20 cm, głębokość wbicia zgodnie z rys., WYSPA palisada dolna	m	40
7	KNR 2-11 0521/10	Wykonanie palisady z kołków o średnicy 10-12cm wbitych na głębokość 1,20m w gruncie kategorii III - analog, wbijanie palisady drewnianej ręczne, długość pali 1,20 cm, głębokość wbicia zgodnie z rys., WYSPA palisada górna	m	30,3
8	KNR 2-01 0508/03	Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30cm z humusem - STAW nr 1	m2	16
9	KNR 2-01 0508/03	Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30cm z humusem - STAW nr 2	m2	16
10	KNR 2-01 0508/03	Darniowanie krawędzi skarp pasami darniny o szerokości 30cm z humusem - WYSPA	m2	40,9
11	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym -uzupełnienie narzutu w płotkach - wraz z uzupełnieniem gruntem organicznym STAW nr 1		
		Zasypanie kruszem na całej długości umocnienia (140,7*0,08)	m3	11,256
		razem	m3	11,256
12	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym -uzupełnienie narzutu w płotkach - wraz z uzupełnieniem gruntem organicznym STAW nr 2		
		Zasypanie kruszem na całej długości umocnienia (145,6*0,08)	m3	11,648
		razem	m3	11,648
13	KNNR 10 0401/08	Wykonanie narzutu kamiennego luzem z brzegu z wyładunkiem nadwodnym -uzupełnienie narzutu w płotkach - - wraz z uzupełnieniem gruntem organicznym WYSPA		
		Zasypanie kruszem na całej długości umocnienia (61,4*0,08)	m3	4,912
		razem	m3	4,912
14	KNR 2-11 1103/05	Transport lądowy kamienia, żwiru, pospółki ciągnikiem kołowym na odległość do 0,5km z załadunkiem mechanicznym, wyładunkiem ręcznym		
		(11,265+11,648+4,912)*1,7	t	47,303
		razem	t	47,303
15	Kalkulacja indywidualna	Uporządkowanie terenu po dowozie materiału i placu budowy	kpl	1
16	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż budki dla kaczek (wraz z osadzeniem na wyspie i kładką umożliwiającą wejście)	kpl	1