

---

Wartość kosztorysowa robót (netto)

---

Słownie:

---

## Przedmiar robót

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego	Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 8 w Białogardzie
Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień	45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45111300-1 - Roboty rozbiórkowe 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
Lokalizacja/adres obiektu bud. lub robót bud.	ul. Chopina 8, 78-200 Białogard
Nazwa i adres zamawiającego	Miasto Białogard - Urząd Miasta Białogard ul. 1 Maja 18, 78-200 Białogard
Nazwa i adres podmiotu opracowującego	Biuro Obsługi Budownictwa "ZDOLIŃSCY" Paweł Zdoliński ul. Jagiellonów 1, 78-200 Białogard

---

Imię i nazwisko osoby opracowującej: Paweł Zdoliński

---

23 maja 2022 r.

**Spis działów przedmiaru robót**

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 8 w Białogardzie

Nr	Nazwa i opis pozycji
1.	<b>Przygotowanie terenu pod budowę</b> Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
1.1.	• Roboty rozbiórkowe Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1
2.	<b>Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej</b> Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45260000-7
2.1.	• Roboty dekarские Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45261900-3

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 8 w Białogardzie

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>1. Przygotowanie terenu pod budowę</b> <b>Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1</b>		
			<b>1.1. Roboty rozbiórkowe</b> <b>Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45111300-1</b>		
1	Analiza indywidualna	00, 01	Rozbiórka istniejącego pokrycia papowego	m2	1 288,871
1.1	KNR-W 4-01 0518/06	00, 01	Rozbiórki pierwszej warstwy papy pokrycia dachowego na dachach betonowych  dach bud. 235 80,67*5,9*2 dach bud. 227 35,47*(6,5+3)	m2 m2 razem	951,906 336,965 1 288,871
1.2	KNR-W 4-01 0518/07 (dopłata 5x)	00, 01	Rozbiórki następnej warstwy papy ponad pierwszą pokrycia dachowego na dachach betonowych  dach bud. 235 80,67*5,9*2 dach bud. 227 35,47*(6,5+3)	m2 m2 razem	951,906 336,965 1 288,871
2	KNR AT-05 1664/01	00, 01	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10m	kpl	4
3	KNR AT-05 1652/01	00, 01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szerokości 0,73m, rozstawie podłużnym ram 3,07m i wysokości do 10m  9,1*3*4	m2 razem	109,2 109,2
4	KNNR 2 1505/01	00, 01	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych  9,1*3*4	m2 razem	109,2 109,2
5	Analiza indywidualna	00, 01	Wywiezienie i ulizacja papy	m3	38,666
5.1	KNR 4-04 1101/02	00, 01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku  dach bud. 235 80,67*5,9*2*0,005*6 dach bud. 227 (35,47*(6,5+3))*0,005*6	m3 m3 razem	28,557 10,109 38,666
5.2	KNR 4-04 1101/05 (dopłata 4x)	00, 01	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km  dach bud. 235 80,67*5,9*2*0,005*6 dach bud. 227 (35,47*(6,5+3))*0,005*6	m3 m3 razem	28,557 10,109 38,666
5.3	Analiza indywidualna	00, 01	Koszt utylizacji papy  dach bud. 235 80,67*5,9*2*3,5*6 dach bud. 227 (35,47*(6,5+3))*3,5*6	kg kg razem	19 990,03 7 076,27 27 066,3
6	KNNR 8 0224/10	00, 01	Demontaż rury wywiewnej żeliwnej  dach bud. 235 9 dach bud. 227 4	szt szt razem	9 4 13
7	KNR-W 4-01r97 0545/08	00, 01	Rozbiórka obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzysów itp. z blachy nie nadającej się do użytku  kominy dach bud. 235 0,2*0,4*2*29+0,2*2*(1,95+1,45+1,45+1,35+0,9+1,75+1,2+1,33+2,08+1,37+0,97+0,93+1,71+1,67+1,2+0,81+1,35+1,32+0,66+2,09+0,66+0,96+0,54+1,3+1,34+0,68+0,68+1,71+0,93+2,1)+0,2*1,67*2+0,2*2,6*2 dach bud. 227 0,2*0,4*2*7+0,2*(1,06+1,06+3,6+2,42+0,93+0,93+1,72)*2 wiatrownice dach bud. 235 0,3*5,9*2*2 dach bud. 227 0,3*6,5+0,3*3 pas podrynnowy dach bud. 235 0,3*79,97+0,3*(11,18+39,51+17,98) dach bud. 227 0,3*35,47*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 razem	21,724 5,808 7,08 2,85 44,592 21,282 103,336

Tabela przedmiaru robót

Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Chopina 8 w Białogardzie

Nr	Kod pozycji	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			<b>2. Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej</b> <b>Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45260000-7</b>		
			<b>2.1. Roboty dekarские</b> <b>Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień: 45261900-3</b>		
8	KNR-W 4-01 0203/13	00, 01	Uzupełnienie betonu w elementach zbrojonych czapek kominowych  czapki kominowe 5	m2	5
			razem	m2	5
9	KNNR-W 3 1010/01	00, 01	Malowanie powierzchni poziomych betonowych lakierem i emalią chlorokauczukową - Malowanie i impregnacja hydrofobowa czapki kominowe czapki kominowe 5 dach bud. 235 0,5*(1,95+0,1+1,45+0,1+1,45+0,1+1,35+0,1+0,9+0,1+1,75+0,1+1,2+0,1+1,33+0,1+2,08+0,1+1,37+0,1+0,97+0,1+0,93+0,1+1,71+0,1+1,67+0,1+1,2+0,1+0,81+0,1+1,35+0,1+1,32+0,1+0,66+0,1+2,09+0,1+0,66+0,1+0,96+0,1+0,54+0,1+1,3+0,1+1,34+0,1+0,68+0,1+0,68+0,1+1,71+0,1+0,93+0,1+2,1+0,1)-5 dach bud. 227 0,5*(1,06+0,1+1,06+0,1+3,6+0,1+2,42+0,1+0,93+0,1+0,93+0,1+1,72+0,1) trzonki kominowe dach bud. 235 0,65*0,4*2*29+0,65*2*(1,95+1,45+1,45+1,35+0,9+1,75+1,2+1,33+2,08+1,37+0,97+0,93+1,71+1,67+1,2+0,81+1,35+1,32+0,66+2,09+0,66+0,96+0,54+1,3+1,34+0,68+0,68+1,71+0,93+2,1) dach bud. 227 0,65*0,4*2*7+0,65*2*(1,06+1,06+3,6+2,42+0,93+0,93+1,72)	m2 m2 m2 m2 m2	5 15,72 6,21 65,052 18,876
			razem	m2	110,858
10	KNR 2-15 0209/03 ekstrapolacja	00, 01	Rury wywiewne żeliwne o średnicy 150mm  dach bud. 235 9 dach bud. 227 4	szt szt	9 4
			razem	szt	13
11	KNNR-W 3 1207/01	00, 01	Warstwa wyrównująca nierówne podłoże cementowe o grubości 1,5mm  dach bud. 235 80,67*5,9*2*10% dach bud. 227 35,47*(6,5+3)*10%	m2 m2	95,191 33,697
			razem	m2	128,888
12	KNR 2-02 0515/07	00, 01	Obróbki z blachy ocynkowanej wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką  dach bud. 235 9 dach bud. 227 4	szt szt	9 4
			razem	szt	13
13	KNR 2-02u2 0541/02	00, 01	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm  kominy dach bud. 235 0,2*0,4*2*29+0,2*2*(1,95+1,45+1,45+1,35+0,9+1,75+1,2+1,33+2,08+1,37+0,97+0,93+1,71+1,67+1,2+0,81+1,35+1,32+0,66+2,09+0,66+0,96+0,54+1,3+1,34+0,68+0,68+1,71+0,93+2,1)+0,2*1,67*2+0,2*2,6*2 dach bud. 227 0,2*0,4*2*7+0,2*(1,06+1,06+3,6+2,42+0,93+0,93+1,72)*2 wiatrownice dach bud. 235 0,3*5,9*2*2 dach bud. 227 0,3*6,5+0,3*3 pas podrynnowy dach bud. 235 0,3*79,97+0,3*(11,18+39,51+17,98) dach bud. 227 0,3*35,47*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	21,724 5,808 7,08 2,85 44,592 21,282
			razem	m2	103,336
14	Analiza indywidualna	00, 01	Jednowarstwowe pokrycie dachów papą wentylacyjną - papa wentylacyjna po papie podkładowej  dach bud. 235 80,67*5,9*2 dach bud. 227 35,47*(6,5+3)	m2 m2	951,906 336,965
			razem	m2	1 288,871
15	KNNR 2 0507/02	00, 01	Dwuwarstwowe pokrycie dachów papą termozgrzewalną - papa podkładowa i papa wierzchniego krycia gr. 5,2mm  dach bud. 235 80,67*5,9*2 dach bud. 227 35,47*(6,5+3)	m2 m2	951,906 336,965
			razem	m2	1 288,871
18	Analiza indywidualna	00	Wykonanie odkrywek w dachu celu oceny przez Zamawiającego stanu ocieplenia, wymiar odkrywki 20x20cm, przykrycie odkrywki blachą gr. 10mm o wym. 40x40cm wraz z zamocowaniem i uszczelnieniem	kpl	3