

Białogard, dnia 19.08.2022 r.

IZP.271.1.14.2022

Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi ulicy Grunwaldzkiej (odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego) w Białogardzie”.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), przekazuję treść odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Przebudowa drogi ulicy Grunwaldzkiej (odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W. Sikorskiego) w Białogardzie ”:

Pytanie 1 :

Jeśli przepompownia wód deszczowych będzie musiała być wpięta w system monitoringu to prosimy o podanie szczegółów technicznych, wymagań aby można było skalkulować.

Odpowiedź na pytanie 1 :

Zamawiający nie przewiduje wpięcia w system monitoringu.

Pytanie 2 :

Prosimy o wyjaśnienie czy w zakresie robót do wykonania przez wykonawcę jest zasilanie przepompowni ścieków ? Jeśli tak to prosimy o zamieszczenie dokumentów umożliwiających jego wycenę. Takich dokumentów nie ma w udostępnionej dokumentacji

Odpowiedź na pytanie 2 :


Tak. W zakresie robót jest wykonanie zasilania przepompowni ścieków. Zgodnie z STWiORB oraz Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA

Pytanie 3 :

Czy załączone przedmiary robót wskazują prawidłową ilość robót do wykonania

Odpowiedź na pytanie 3 :

Przedmiary robót znajdujące się w Załączniku nr 10 do SWZ oraz w Załączniku nr 12 do SWZ stanowią jedynie funkcję pomocniczą i nie mogą być jedyną podstawą do obliczenia ceny oferty.



Pytanie 4 :

Czy wykonawca powinien w swojej kalkulacji przewidzieć koszty regulacji wysokościowej, istniejących studni kanalizacyjnych i telekomunikacyjnej dostosowując ich rzędne do zaprojektowanej niwelety czy też dodatkowo roboty związane z regulacją obejmują również dodatkowo wymianę górnych kręgów studni, pierścieni odciążających, pokrywy, wjazdu na nowe. Prosimy o podanie które z w/w elementów należy wymienić na nowe. Takich informacji nie ma w udostępnionej dokumentacji ?

Odpowiedź na pytanie 4 :

Zgodnie z zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

Pytanie 5 :

Zgodnie z załączonym formularzem ofertowym zał. nr 2 należy podać cenę ryczałtową za wykonanie dwóch elementów robót.

1. cena ryczałtowa za przebudowę drogi ul. Grunwaldzkiej 2. cena ryczałtowa za budowę kanalizacji deszczowej drogi wewnętrznej wraz z przebudową nawierzchni drogi, chodników, parkingów przy ul. Grunwaldzkiej Prosimy o określenie które z załączonych przedmiarów są w zakresie pkt 1 a które w zakresie pkt 2 i czy pkt 1. dotyczy wszystkich robót które dotyczą drogi wewnętrznej a pkt 2 wszystkich robót które dotyczą ul. Grunwaldzkiej

Odpowiedź na pytanie 5 :

1. Cena ryczałtowa za przebudowę drogi ul. Grunwaldzkiej (odcinek od skrzyżowania z ul. 1 Maja do skrzyżowania z ul. W Sikorskiego) – przedmiary Załącznik Nr 10.
2. Cena ryczałtowa za budowę kanalizacji deszczowej drogi wewnętrznej wraz z przebudowa nawierzchni drogi, chodników, parkingów przy ul. Grunwaldzkiej wewnętrznej (1-9) – przedmiary kanalizacja deszczowa Załącznik nr 12 i przedmiar drogi wewnętrznej Załącznik nr 10.

Pytanie 6 :


Jeśli przy przebudowie ulicy Grunwaldzkiej należy wymienić dwa hydranty prosimy o wyjaśnienie czy ma to polegać na wymianie samych hydrantów czy też dodatkowo należy przewidzieć wymianę innych elementy węzła hydrantowego /np. zasuwę itp./?

Odpowiedź na pytanie 6 :

Należy wymienić hydranty.

Pytanie 7 :

Prosimy o potwierdzenie iż na styku połączenia chodnika oraz ciągu pieszo rowerowego z budynkami na ul. Grunwaldzkiej należy dowiązać kostkę bezpośrednio do ściany budynku bez stosowania elementów oporowych typu obrzeża?



Białogard

Odpowiedź na pytanie 7 :

Zgodnie z projektem należy dowieźć kostkę bezpośrednio do ściany budynku.

Pytanie 8 :

Zgodnie z załączoną dokumentacją należy wykonać kanalizację deszczową na ul. Grunwaldzkiej z włączeniem jej do istniejącej studni Distn na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej i 1 Maja. Prosimy o wskazanie jaki ma być sposób odbudowy jezdni ul. 1 Maja po włączeniu kanalizacji deszczowej do studni Distn.

Prosimy o podanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni. Takich informacji nie ma w udostępnionej dokumentacji

Odpowiedź na pytanie 8 :

Warstwy należy odtworzyć zgodnie z technologią zaprojektowaną przy nawierzchni ul. Grunwaldzkiej.

Pytanie 9 :

Zgodnie z projektem wykonawczym "Przebudowa drogi wewnętrznej przy ul. Grunwaldzkiej w Białogardzie" rys. nr 4 przy budynku od strony chodnika należy zastosować izolację pionową budynku /mata filtrująca/. Prosimy o sprecyzowanie rodzaju maty filtrującej jaki należy zastosować oraz jej wysokości.

Czy jako matę można zastosować folię kubełkową jeśli tak to o jakiej wysokości?

Odpowiedź na pytanie 9 :

Należy zastosować izolację pionową w postaci czarnej folii izolacyjnej gr. 1,5mm o szerokości 0,7m przy budynkach pod warstwą odsączającą chodników.

Dotyczy przebudowy ul. Grunwaldzkiej:

Pytanie 10 :

Czy Zamawiający dopuszcza ujednoczenie warstwy podbudowy z KŁSM 0/31,5 10 cm i 0/63 10 cm do warstwy z KŁSM 0/31,5 20 cm.

Odpowiedź na pytanie 10 :


Zgodnie z projektem.

Pytanie 11 :

Prosimy o informację co należy zrobić z materiałami z rozbiórki, tj. nawierzchnia bitumiczna, płytki chodnikowe, podbudowy z kruszyw, obrzeża, krawężniki.

Odpowiedź na pytanie 11 :

Wszystkie z materiałów rozbiórkowych należy przekazać Zamawiającemu.



Białogard

Pytanie 12 :

Co należy zrobić z drewnem z wycinki? Czy należy uwzględnić nasadzenia zastępcze.

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na wycinkę.

Odpowiedź na pytanie 12 :

Wykonawca będzie zobowiązany do poniesienia kosztów wycinki, karczowania, wywózki drewna oraz uprzątnięcia terenu. Wycinkę należy wykonać zgodnie z decyzją Starosty Białogardzkiego oraz Zarządzeniem NR 112/2019 Burmistrza Białogardu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pochodzącym z drzew usuwanych z terenu nieruchomości stanowiących własność lub przedmiot użytkowania wieczystego Miasta Białogard.

Oczekujemy na zezwolenie na wycinkę drzew gat. Jarzęb pospolity (3 szt.) które będzie wydane przez Starostwo Powiatowe w Białogardzie nie później niż do dnia 31 sierpnia 2022 r. Wykonawca będzie zobowiązany do wypełnienia obowiązków zawartych w Decyzji Starosty.

Pytanie 13 :

W przedmiarze brakuje pozycji dotyczącej płytek ryflowanych. Czy należy ją dopisać?

Odpowiedź na pytanie 13 :

Tak, należy uwzględnić płytki ryflowane.

Pytanie 14 :

W SWZ w opisie przedmiotu zamówienia pkt. 5. Przewidziano wykonanie doświetlaczy okien piwnicznych – wyspów piwnicznych. Prosimy o doprecyzowanie, w projekcie i przedmiarze brak informacji (parametry, materiał).

Odpowiedź na pytanie 14 :

Doświetlacze - 125x40x60 i 125x40x105 cm – wykonane z żywicy poliestrowych wzmocnianych włóknem szklanym, zabezpieczone od góry rusztem siatkowym oczkowym 35x35 ocynkowanym).


Opisane szczegółowo w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót w dziale Roboty Odwadniające-Doświetlacze Piwniczne.

Pytanie 15 :

Wg. Opisu technicznego należy wykonać chodnik o nawierzchni wzmocnionej – 219 m². W przedmiarze brakuje tych ilości zarówno w pozycjach dotyczących kostki betonowej jak i warstw konstrukcyjnych.

Odpowiedź na pytanie 15 :

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z projektem.



Białogard

Pytanie 16 :

Dot. poz. 11 przedmiaru – Czy ziemia urodzajna ma być z dowozu?

Odpowiedź na pytanie 16 :

Tak.

Pytanie 17 :

W projekcie zagospodarowania zaznaczono projektowane śmietniki uliczne. Czy należy je zamontować?
- w przedmiarze brakuje takiej pozycji. Jeśli tak to prosimy o podanie parametrów.

Odpowiedź na pytanie 17 :

Tak należy je zamontować. Ma być 6 szt. koszy betonowych, okrągłych (poj. 40 l – kamień rzeczny barw. na czerwono).

Pytanie 18 :

Na planie zagospodarowania terenu zaznaczono hydranty do wbudowania w chodnik. Prosimy o doprecyzowanie czy chodzi o montaż nowych hydrantów czy przestawienie istniejących hydrantów (w przedmiarze brak takich pozycji).

Odpowiedź na pytanie 18 :

Należy zamontować nowe hydranty.

Pytanie 19 :

Poz. 10 przedmiaru. Czy w zakres wchodzi tylko regulacja, czy regulacja z wymianą skrzynek i włączów.

Odpowiedź na pytanie 19 :

W zakresie inwestycji należy wykonać regulację poziomą.

dotyczy przebudowy drogi wewnętrznej przy ul. Grunwaldzkiej:

Pytanie 20 :

Czy Zamawiający widzi możliwość przestawienia latarni z jezdni. Jeśli nie to czy należy doliczyć zabezpieczenie latarni zgodnie z opisem technicznym. W przedmiarze brak tej pozycji.

Odpowiedź na pytanie 20 :

Należy przestawić latarnię według wskazań Zamawiającego.

Pytanie 21 :

Prosimy o potwierdzenie, że przy przebudowie chodników przy ścianach budynku nie należy wbudować obrzeży.

Odpowiedź na pytanie 21 :

Zgodnie z projektem należy dowiązać kostkę bezpośrednio do ściany budynku.



Białogard

Pytanie 22 :

Prosimy o doprecyzowanie z jakiej kostki ma być wykonana jezdnia. W opisie technicznym jest kostka szara, w przedmiarze czarna. Czy należy zastosować kostkę dwuteową czy zgodnie z opisem wzór kostki dowolny.

Odpowiedź na pytanie 22 :

Należy zastosować kostkę dwuteową, kolor do uzgodnienia z Zamawiającym.

Pytanie 23 :

Poz. 25,26,27. Czy w zakres wchodzi tylko regulacja, czy regulacja z wymianą skrzynek i włączów.

Odpowiedź na pytanie 23 :

Należy wykonać nowy odcinek kanalizacji deszczowej wraz z wpustami.

Pytanie 24 :

Poz. 32,33. Czy należy doliczyć dowóz humusu?

Odpowiedź na pytanie 24 :

Tak.

Pytanie 25 :

W opisie technicznym mowa o zabezpieczeniu istniejącego gazociągu, kabli teletechnicznych i energetycznych. Prosimy o doprecyzowanie (długości rur, rodzaj).

Odpowiedź na pytanie 25 :

Zgodnie z opisem technicznym należy zabezpieczyć istniejące uzbrojenia – w miejscach wystąpienia kolizji.

dot. budowy kanalizacji deszczowej:

Pytanie 26 :


W kosztorysie ujęto wykopy na odkład i zasypkę tym samym gruntem. Prosimy o potwierdzenie, że nie ma konieczności pełnej wymiany gruntu, a materiał z wykopu nadaje się do ponownego wbudowania pod nawierzchnie drogowe.

Odpowiedź na pytanie 26 :

Należy wykonać pełną wymianę gruntu, materiał z wykopu zutylizować we własnym zakresie.

Pytanie 27 :

W opisie podano, że w przypadku wystąpienia w poziomie posadowienia namulów, torfów, kurzawki należy dokonać wymiany gruntu na pełnej głębokości – czy należy ująć w wycenie, czy ewentualna wymiana będzie rozliczona dodatkowo w trakcie realizacji robót?




Białogard

Odpowiedź na pytanie 27 :

Zamawiający dopuszcza rozliczenie robót dodatkowych w tym zakresie.

Z up. BURMISTRZA
BIAŁOGARDU
mgr inż. Karolina Ulanowska
Naczelnik Wydziału Inwestycji
i Zamówień Publicznych



Białogard